
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie elewacji budynku RZPWE
ADRES INWESTYCJI : Opole ul. Dubois 36
INWESTOR : Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
ADRES INWESTORA : Opole ul. Głogowska 27
BRANŻA : architektoniczna i konstrukcja

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Ostrowski; tel. 788472314 (architektoniczna i konstrukcja)
DATA OPRACOWANIA : 02/2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02/2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	DUBOIS				0,00	0,00	0,00
1.1	Rusztowania i zabezpieczenia				0,00	0,00	0,00
1.2	Przygotowanie powierzchni wraz z malowaniem				0,00	0,00	0,00
	RAZEM				0,00	0,00	0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DUBOIS			
1.1		Rusztowania i zabezpieczenia			
1 d.1.1	KNR AT-05 1651-03	Rusztowania ramowe elewacyjne o wys. do 20 m - wraz z dzierzwą rusztowania [40,42+14,33]*2*7,7	m ²		
	dodatek za szczyty	7,4*7,3*2	m ²	843,150	
	dodatek za lukarn	28,1	m ²	108,040	
				28,100	
				RAZEM	979,290
2 d.1.1	KNR AT-05 1663-01	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych 6,0*2	m		
			m	12,000	
				RAZEM	12,000
3 d.1.1	KNR AT-05 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m poz.1	m ²		
			m ²	979,290	
				RAZEM	979,290
4 d.1.1	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien i drzwi folią polietylenową	m ²		
	okna	1,19*1,84*29+1,19*1,57*37+1,18*2,85*5	m ²	149,441	
	drzwi	1,8*2,8	m ²	5,040	
				RAZEM	154,481
1.2		Przygotowanie powierzchni wraz z malowaniem			
5 d.1.2	KNR 9-13 0101-01	Zmycie myjką ciśnieniową ścian (użycie detergentu wg potrzeby) poz.10	m ²		
			m ²	829,580	
				RAZEM	829,580
6 d.1.2	KNR 19-01 1302-08 analogia	Zagruntowanie podłoża preparatem głęboko penetrującym poz.10	m ²		
			m ²	829,580	
				RAZEM	829,580
7 d.1.2	KNR BC-02 0127-02	Odrzymbianie podłoża budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem - ręcznie, malowanie dwukrotnie - przyjęto 10% poz.10*0,1	m ²		
			m ²	82,958	
				RAZEM	82,958
8 d.1.2	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach poz.10	m ²		
			m ²	829,580	
				RAZEM	829,580
9 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - pod malowanie farba elew.silikon. poz.10	m ²		
			m ²	829,580	
				RAZEM	829,580
10 d.1.2	KNR 0-28 2630-05	Malowanie farbą silikonową elewacji - kolor	m ²		
	elewacje podłużne ponad cokół-front	312,0	m ²	312,000	
	elewacje podłużne ponad cokół-tył	40,42*7,03	m ²	284,153	
	elewacje szczytowe ponad cokół	147,5*2	m ²	295,000	
	dodatek za werandę	<ściany boczne>2,35*3,5*2	m ²	16,450	
	dodatek podcień wejścia	<ściany boczne>1,7*2,93*2+<strop>4,5*1,7+<stupy>3,14*0,4*2,93*2	m ²	24,972	
	okna	-[1,19*1,84*29+1,19*1,57*37+1,18*2,85*5]	m ²	-149,441	
	okna-ościeża	[(1,19+1,84*2)*29+(1,19+1,57*2)*37+(1,18+2,85*2)*5]*0,15	m ²	50,376	
	drzwi	-1,8*2,8	m ²	-5,040	
	drzwi-ościeża	(1,8+2,8*2)*0,15	m ²	1,110	
				RAZEM	829,580